



EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA COMMUNE DE PORTS-sur-Vienne

PROCEDURE ADAPTEE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ASSAINISSEMENT EAUX USEES (B.P.U.) Lot Vieux PORTS

Contrat de travaux passé en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics (NCMP)

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE PORTS-sur-Vienne

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT(€)	MONTANT HT (€)
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation de chantier	Fft	1		
1.2	Amenée et repli de matériel	Fft	1		
1.3	Sondage pour réparation de réseau existant	Fft	1		
1.4	Constat d'hussier	Fft	1		
1.5	Plan de recolement	Fft	1		
1.6	Plan d'exécution	FT	1		
1.7	Signalisation de chantier	FT	1		
1.8	mise en place d'une déviation sur RD	FT	1		
	SOUS-TOTAL -TRAVAUX PREPARATOIRES				
2	TERRASSEMENTS				
2.1	Sciage de chaussée	ML	2540		
2.2	Démolition de chaussée et évacuation	M2	2400		
2.3	Fouille en tranchée de 0 à 1m30 de profondeur pour collecteur	M3	2325		
2.4	Fouille en tranchée de 0 à 1m30 de profondeur pour branchements	M3	350		
2.5	PV pour surprofondeur au-delà de 1m30	DM/M	2236		
2.6	PV pour blindage de fouille	M2	5570		
2.7	Evacuation des déblais en décharge	M3	3300		
2.8	Plus value pour surlargeur	M3	730		
2.9	Plus value pour épuisement de tranchée	JO	35		
2.10	Croisement de réseau	U	56		



SOUS TOTAL-TERRASSEMENTS					
3	RESEAU EU				
3.1	Fourniture et pose de canalisation PVC CRS 0200	ML	1120		
3.2	Fourniture et pose de canalisation PVC CRS 0126	ML	150		
3.3	Fourniture et pose de canalisation PE 063 pour refoulement	ML	390		
3.4	Regards de visite diamètre 1000	U	22		
3.5	Tampon Type PAMREX SECURITE ou similaire, classe 400	U	22		
3.6	PV pour surprofondeur de regard au-delà de 1m30	DM/M	95		
3.7	Tabouret à passage direct y compris tampon hydraulique fonte	U	28		
SOUS-TOTAL- RESEAU EU					
4	REFOULEMENT				
4.1	Poste de refoulement n°1	Fft	1		
4.2	Poste de refoulement n°3	Fft	1		
SOUS-TOTAL - REFOULEMENT					
5	REMBLAIEMENT ET REFECTION DE CHAUSSEE				
5.1	Fourniture et mise en oeuvre de gravelette pour lit de pose et enrobage de la canalisation	M3	879		
5.2	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31.5 en remblaiement de tranchée	M3	2110		
5.3	Couche de Base en Grave Bitume 0/14 cl 3 sur RD ep 8cm	T	266		
5.4	Couche de roulement en BBSG 0/10 ep 6cm	T	360		
SOUS-TOTAL- REMBLAIEMENT ET REFECTION DE CHAUSSEE					
TOTAL GENERAL					